

# 10. Lar de Nossa Senhora da Misericórdia



## 10 Lar de Nossa Senhora da Misericórdia

### 10.1 INFORMAÇÃO GERAL

Nome	Lar de Nossa Senhora da Misericórdia	
Localização	Península de Macau	
Descrição do local	Largo da Companhia, n.ºs 17-21	
Área do bem imóvel	Cerca de 649 m <sup>2</sup>	
Ano de construção	1925	
Proprietário da edificação	Privado	
Utilização actual	Lar de Idosos	
Proposta de categoria	Edifício de interesse arquitectónico	
Proposta da área da Zona de Protecção Provisória	Sem área definida	




Figura 10.1.1: Localização do imóvel em vias de classificação



Figura 10.1.2: Planta de implantação do imóvel em vias de classificação

## 10.2 ENQUADRAMENTO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA

### 10.2.1 Enquadramento

A Santa Casa da Misericórdia de Macau foi fundada em 1569 pelo primeiro bispo de Macau, D. Melchior Carneiro Leitão. É a instituição de caridade com mais longa história em Macau. Desde a sua criação, tem vindo a prestar serviços de assistência, caridade e asilo, tendo criado o primeiro hospital ocidental na China, o Hospital de S. Rafael, e estabelecido instituições como leprosas, lares de idosos, orfanatos, creches, entre outras. Em 1924, o então Governador de Macau, Rodrigo José Rodrigues, concessionou à Santa Casa da Misericórdia um terreno situado no Largo da Companhia, para a construção de um novo asilo. O edifício foi projectado pelo engenheiro Artur Rocha Schiappa Monteiro de Carvalho, que prestava serviços na Direcção das Obras Públicas. O engenheiro Schiappa Monteiro foi o autor dos projectos do Hotel Central e do edifício-sede do Banco Nacional Ultramarino, considerados exemplares representativos do Eclectismo na arquitectura de Macau.

O Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, inaugurado em 1925, foi projectado de acordo com os princípios higienistas da época, procurando assegurar a melhor exposição solar, a ventilação e a relação dos espaços internos com os jardins exteriores, através de uma planta de tipologia pavilhonar. O espaço é organizado de forma simétrica, em torno de um eixo central formado pelo corpo administrativo, que separa as duas alas destinadas respectivamente a utentes do sexo masculino e feminino. Este volume central compreende o átrio de entrada e a recepção, no rés-do-chão, dando acesso às duas alas do antigo asilo e à área social do edifício, e, através de uma escadaria central, ao gabinete do médico, no piso superior. Cada uma das alas do asilo é definida por um salão amplo no qual eram dispostas as camas dos utentes, iluminado e ventilado por um grande número de janelas e servido por um espaço anexo para instalações sanitárias. A área social, alinhada com o corpo central do edifício, e acessível através do átrio de entrada, é composta por uma sala ampla ligada aos jardins por duas galerias em arcada, e servida por uma capela.

O desenho dos alçados reflecte a organização interna do edifício e é caracterizado por uma decoração ecléctica simplificada. O volume central, com dois pisos, é caracterizado por pilastras de ordem toscana simplificada, definindo um pórtico de entrada no piso térreo e uma varanda no piso superior. O eixo central é marcada por um grande vão em arco na varanda do segundo piso. Este volume é encimado por uma proeminente cornija e platibanda arqueada, ocultando a cobertura plana. Os dois volumes das alas são decorados com pilastras de ordem toscana simplificada, enquadrando as janelas e suportando a cornija dos telhados de telha chinesa. O volume da área social é definido pela ábside da capela e duas galerias em arcada que abrem para os jardins.

O uso do edifício sofreu alterações ao longo dos anos. Em 1998, o Lar de Nossa Senhora da Misericórdia foi sujeito a obras de restauro e ampliação, com a construção de um novo edifício nos jardins, que permitiu a transferência dos utentes para instalações mais adequadas às exigências actuais. O edifício antigo foi preservado para albergar as principais funções administrativas e sociais do Lar. As antigas alas foram modificadas de modo a acomodar uma nova cantina e gabinetes de atendimento médico. As fachadas eclécticas foram restauradas de acordo com o desenho original, com a introdução de uma ligação discreta às novas instalações através de uma das galerias de acesso ao jardim. O novo lar, inaugurado no dia 21 de Junho de 2000, dispõe de instalações devidamente equipadas, com uma capacidade de acolhimento de 120 idosos.

### 10.2.2 Evolução histórica

- Em 1924, a Santa Casa da Misericórdia requereu junto da então Direcção das Obras Públicas licença para a construção de um lar de idosos em terreno situado no Largo da Companhia, cuja concepção ficou a cargo do engenheiro Artur Schiappa Monteiro de Carvalho.
- Em 1925, o Lar de Nossa Senhora da Misericórdia foi inaugurado.
- Em 1945, 1949, 1950, a Santa Casa da Misericórdia apresentou à então Direcção das Obras Públicas pedidos de licença para pequenas obras de modificação e conservação.
- Em 1981, a Santa Casa da Misericórdia solicitou à então DSSOPT a demolição da fachada posterior do edifício.
- Em 1992, a Santa Casa da Misericórdia submeteu à DSSOPT um projecto de ampliação do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, da autoria do Arquitecto Gustavo Ariel da Roza. O projecto propunha a preservação do edifício original e a sua ampliação mediante a construção de um novo edifício nos jardins.
- Em 1998, após várias alterações, o projecto de ampliação do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia foi licenciado e iniciaram-se as obras de construção.
- Em 21 de Junho de 2000, o Lar de Nossa Senhora da Misericórdia entrou novamente em funcionamento.

### 10.2.3 Descrição do estado actual

Em 1998, o Lar de Nossa Senhora da Misericórdia foi ampliado, mantendo-se as características arquitectónicas do edifício original. O edifício encontra-se actualmente em bom estado de conservação, sendo os trabalhos de manutenção assegurados pela Santa Casa da Misericórdia de Macau.

## 10.3 DECLARAÇÃO DE VALOR CULTURAL

A Santa Casa da Misericórdia é a associação de caridade com mais longa história em Macau, desempenhando um papel activo nos assuntos sociais do território há mais de 450 anos. O Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, sendo uma das instituições de assistência social subordinadas à Santa Casa da Misericórdia, presta serviços há quase um século, testemunhando o desenvolvimento do sector da assistência médica e social aos idosos em Macau.

O edifício do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia é um dos melhores exemplos de arquitectura assistencial em Macau, com uma planta pavilhonar concebida segundo princípios higienistas de exposição solar, ventilação e relação com espaços exteriores ajardinados. O Lar de Nossa Senhora da Misericórdia é uma das obras mais significativas da fase mais tardia do eclectismo na arquitectura de Macau. Trata-se ainda de uma importante referência para os estudos sobre o desenvolvimento das infra-estruturas destinadas aos cuidados de saúde e ao desenvolvimento do bem-estar social de Macau no século XX.

## 10.4 PROPOSTA

### 10.4.1 Proposta de categoria

Com base no exposto nas secções anteriores, o Lar de Nossa Senhora da Misericórdia preenche dois dos critérios de classificação previstos no artigo 18.º da Lei n.º 11 / 2013 (Lei de Salvaguarda do Património Cultural), nomeadamente:


3) A concepção arquitectónica do bem imóvel e a sua integração urbanística ou paisagística;

5) A importância do bem imóvel do ponto de vista da investigação cultural, histórica, social ou científica.

Devido ao seu valor arquitectónico excepcional, o Lar de Nossa Senhora da Misericórdia preenche o perfil de “Edifício de interesse arquitectónico”, definido na alínea 5) do artigo 5.º da referida lei, nomeadamente como bem imóvel que pela sua qualidade arquitectónica original seja representativo de um período marcante da evolução de Macau, pelo que se propõe a sua classificação na categoria de “Edifício de interesse arquitectónico”.

### 10.4.2 Proposta da área a classificar

Tendo em conta o valor do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, propõe-se que seja classificada a área onde se encontra implantado o edifício principal (Figura 10.4.1).



Imóvel em vias de classificação

Figura 10.4.1: Área do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia

## 10.5 REFERÊNCIAS FOTOGRÁFICAS




Figura 10.5.1: Perspectiva do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia cerca de 1925.



Figura 10.5.2: Perspectiva actual do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia.



Figura 10.5.3: Fachada principal do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia.




Figura 10.5.4: Perspectiva dos jardins do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia.



Figura 10.5.5: Perspectiva interior do átrio de entrada do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia



Figura 10.5.6: Perspectiva interior da Capela do Lar de Nossa Senhora da Misericórdia

### Referências Bibliográficas para as Fotografias

Figura 10.5.1: Fotografia histórica colecionada pelo Arquivo de Macau, Arquivo n.º MNL09-14-F-100.